Preisliste Transportbeton

nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Anwendungs-bereich		Rezept	Festigkeits-klasse	Größt-korn	Konsis-tenz	Expositions-klassen	Preise in €/m³
unbewehrter Beton		121	C 8/10	8	F1	X0	
		101	C 8/10	16	F1	X0	
		102	C 8/10	32	F1	X0	
		122	C 12/15	8	F1	X0	
		103	C 12/15	16	F1	X0	
		104	C 12/15	32	F1	X0	
Innenbauteile und Fundamente		105	C 16/20	16	F3	XC2	
		106	C 16/20	32	F3	XC2	
		123	C 20/25	8	F3	XC3	
		107	C 20/25	16	F3	XC3	
		108	C 20/25	32	F3	XC3	
Aussenbau-teile bei Frostangriff Hoher Wasser-eindringwiderstand	schwacher chemischer Angriff	124	C 25/30	8	F3	XC4,XF1,XA1	
		109	C 25/30	16	F3	XC4,XF1,XA1	
		110	C 25/30	32	F3	XC4,XF1,XA1	
		125	C 30/37	8	F3	XC4,XF1,XA1,XD1,XM2	
		111	C 30/37	16	F3	XC4,XF1,XA1,XD1,XM2	
		112	C 30/37	32	F3	XC4,XF1,XA1,XD1,XM2	
	mäßiger chemischer Angriff	126	C 35/45	8	F3	XC4,XF3,XA3,XD3,XM2	
		113	C 35/45	16	F3	XC4,XF3,XA3,XD3,XM2	
		114	C 35/45	32	F3	XC4,XF3,XA3,XD3,XM2	
Aussenbauteile bei bei Frostangriff mit Taumittel (LP)		115	C 25/30	16	F3	XC4,XF2,XD1	
		116	C 25/30	22	F3	XC4,XF2,XD1	
		117	C 30/37	16	F3	XC4,XF4,XD3,XA3	
		118	C 30/37	22	F3	XC4,XF4,XD3,XA3	
Sondermischungen		Estrichgemisch 300 kg		2			
		Estrichgemisch 300 kg		8			
		Estrichgemisch 450 kg		2			
		Estrichgemisch 450 kg		8			
		Schlämme 600 kg		2			
		Drainbeton C 12/15		8			

Stahlfaserbeton auf Anfrage !

Zusatzleistungen:

Zement:

Änderung der Zementart: Preis auf Anfrage
Mehrzement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R AZ
Mehrzement CEM II/A-S 42,5 N
Mehrzement CEM II/A-S 42,5 R
Mehrzement CEM III/A 32,5 N-LH

Zusatzmittel:

Verzögerer bis 3 Std.
über 3 Std.
Fließmittel
Verflüssiger
Luftporenbildner
Estrichzusatz

weitere Zusatzleistungen:

Rüttler
Rohrentladung
Fachgerechte Entsorgung von Restbeton
Zuschlag bei mehr als 25 km Transportweg:
Entleerzeit Höchstdauer 5 Minuten pro m³
zusätzliche Entleerzeit
Mindermenge Zuschlag bei weniger als 4 m³
Fehlmenge zu 4 m³
Samstagszuschlag
Winterzuschlag von November bis einschl. Februar

Alle Preise verstehen sich zuzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer
von zur Zeit 19%